

Megrendelés

Megrendelésszám/dátum

3500088859 / 2020.11.12

Tárgyalópartner/Telefon

Eger Fejlesztés

Szerződés szám

450100-DF-1.1.1/005-3-17+1 év

N+F KFT

Eger

Vörösmarty ut.17.

3300

Telefax:

Az Önök szállítószáma nálunk

100322

A megrendelő neve és címe

TIGAZ Zrt. Debrecen

Területi Egysége

Híd utca 1

4030 Debrecen

Szállítási határidő 2021.01.09

Kérjük a beszerzés megrendelés számát (3500088859) és a PST / Rendelés / Költséghely számot minden számlán és teljesítésigazoláson/ szállítólevélen feltüntetni!

Ez a megrendelő munkavégzési engedélynek minősül. A munkakezdés feltétele a munkaterület átadás-átvétel, melyhez a Vállalkozónak be kell szereznie a terület tulajdonosának / üzemeltetőjének / kezelőjének hozzájárulását.

A munkavégzés ideje alatt a munkaterület állapotáért, az ott történő esetleges károkozásért a Vállalkozó viseli a felelősséget.

A munkavégzés ideje alatt a munkavégzés területen jelenlévő Megrendelő képviselőjének utasításait be kell tartani.

A munkavégzés ideje alatt az ML-59-ben előírt követelmények szerint kell eljárni.

Tét.	Anyag/Szolgáltatás Megr.mennyiség	Megnevezés ME	Egységár	Nettóérték
00010	1,00	Telj.egys.	295.900	295.900
		Szerződéslehívás 3600002029 Tétel 00010		
		PST szám: 51752000320 Recsk, külter. 0163/8. hrsz. leág.		

Recsk, külterület 0163/8. hrsz. leágazó

A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(7)-1-219(7)-1
ISO 14001: KIR/181(2)-1-160(2)-1
OHSAS 18001: MEBIR/43(2)-1-40(2)-1

f

Tét.	Anyag/Szolgáltatás Megr.mennyiség	ME	Megnevezés	Egységár	Nettóérték
10	5000011 1	F/D	ADÍJ bej alap ut leág vez ép	80.000	80.000
20	5000001 1	F/D	TERV bej alap ut leág	50.000	50.000
30	5000024 1	F/D	GEOD belter leág geod mr	25.000	25.000
40	5000034 1	F/G	AÉ stand munkag dúc vdep helyre kéz+gép	45.000	45.000
50	5000059 5	F/M	ANYAG PE cső D32 SDR 11	220	1.100
60	5000071 1	F/D	ANYAG PE típ felállítás készítése DN20 32	23.000	23.000
70	5000007 1	F/D	TECH SZER elág ép PE DN20/32 hf	6.800	6.800
80	5000040 4	F/M	AÉ std márok <DN110 útátf 0,4x1,2xL vdep	5.500	22.000
100	5000125 1	F/3	SPEC építési törm elszáll legál lerakóra	30.000	30.000
110	5000128 1	F/3	SPEC talajcsere az előírt ágyazattal	13.000	13.000
Nettó összérték ÁFA nélkül HUF					295.900

Kérjük a rendelésünk elfogadását és a 450100-DF-1.1.1/005-3-17+1 év számú szerződésben leírtak szerinti teljesítést
A számla fogadásának a helye: 4201 Hajdúszoboszló, Pf: 243.

Tét.	Anyag/Szolgáltatás Megr.mennyiség	ME	Megnevezés	Egységár	Nettóérték
------	--------------------------------------	----	------------	----------	------------

A számlázási cím: TIGÁZ Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

A megrendelések mellékletében szereplő általunk felvázolt nyomvonal elvi jellegű, azt a fogyasztóval történő egyeztetés valamint a közművek elhelyezkedése és a helyi adottságok figyelembevételével a tervezőnek kell meghatározni, lehetőleg úgy, hogy a végleges nyomvonal felvázolt helyzettől a lehető legkisebb mértékben térjen el. Ezek elmulasztásából adódó plusz költségek a kivitelezőt terhelik.

#Földgáz elosztóvezeték megvalósulásának dokumentálása (más szerv, hatóság nyilatkozatának kronológiai dokumentálása)" melléklet szerinti dokumentálás a számlafogadás feltétele.

Igénybejelentő neve: Magic Farmer Kft.
Igénybejelentő címe: 3300 Eger, Kistályai út 133.
Tel: (30) 4544-268


Kovács Andrea
Leágazóvezeték fejlesztési csoport
csoportvezető
TIGÁZ Zrt.


Sárosi Béla
Elosztóvezeték fejlesztési csoport
csoportvezető
TIGÁZ Zrt.

TIGÁZ Zrt.
Földgázelosztás
Hálózathálófejlesztés
Hálózathálófejlesztési csoport
3301 Eger, Pf. 93 019702

[illegible]

Heves Megyei Köormányhivatal
Általános Bíróság I. u. 7. Pf. 11


Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2020.09.02. 08:26:07

Megrendelés szám: 1133666-4/2020

Helyrajzi szám: RPKSK kábelút 163/9

Méretarány: 1:2000



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Héves Megyei Kormányhivatal
3301 Egri Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal: 1/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/62850/2020

2020.11.12

RECSK

Szektor : 53

Külterület 0167/4 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. osztály adatok

ha m2

k.f.ill.

ter. kat.jöv

ha m2 k.f.ill

Kivett saját használatú út

0

2816

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 50916/2007.09.25

eredeti határozat: 42858/2002.07.23

jogcím: jogszabályi rendelkezés 1993 évi II. tv.

jogállás: tulajdonos

név: RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 3245 RECSK Kossuth utca 165

törzsszám: 15379315

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 50916/2007.09.25

Önálló szöveges bejegyzés eredeti rangsorban 550/1997.10.09 bejegyezve, A földrészlet a
0167/2 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 52471/2010.10.04

Vezetékjog

75 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 60802/2010.12.20

Vezetékjog

78 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 42/2012.01.12

Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet területe térkép kiigazítás során 1920 m2-ről 2816
m2-re változott

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Heves Megyei Kormányhivatal
3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal: 2/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/62850/2020

2020.11.12

RECSK

Szektor : 53

Külterület 0167/4 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. RÉSZ

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 37545/2016.04.20
Vezeték jog
A területkimutatás és a vázrajz szerinti 775 m2 területre.
jogosult:
név: TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KFT. törzsszám: 13960430
cím : 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Rákóczi út 184

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Heves Megyei Kormányhivatal
3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal: 1/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/62851/2020

2020.11.12

RECSK

Szektor : 61

Külterület 0171/17 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fíll.	ter. kat.jöv. ha m2 k.fíll

legelő

2

2129

0.60

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 45351/2015.09.30

jogcím: vétel

jogállás: tulajdonos

név : Papp László

sz.név: Papp László

szül. : 1964

a.név : Ferenczi Irén

cím : 3245 RECSK Petőfi Sándor utca 48-50.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 30079/2/1996.09.18

Önálló azöveges bejegyzés a 0171 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30079/3/1996.06.18

Önálló azöveges bejegyzés az ingatlan területe árverési megosztás során 2925 m2-ről 2936 m2-re változott.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 31200/2006.01.18

Önálló azöveges bejegyzés a földrészlet területe új felmérés során változott.

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 50916/2007.09.25

Önálló azöveges bejegyzés a földrészlet területe 2935m2-ről 2694m2-re változott, Eredeti rangsorban 550/1997.10.09 bejegyezve.

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 52475/2010.10.04

Vezetékjog

69 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint.

jogosult:

név: ÉMASZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13904495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Heves Megyei Kormányhivatal
3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal: 2/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/62851/2020

2020.11.12

RECSK

Szektor : 61

Külterület 0171/17 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. RÉSZ

7. bejegyző határozat, érkezési idő: 60807/2010.12.20

Vezeték jog

75 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13

8. bejegyző határozat, érkezési idő: 42/2012.01.12

Önálló szöveges bejegyzés a Földrészlet területe térképi igazítás során 2694 m²-ről 2129 m²-re változott.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Földhivatal
Online

ÜGYFELSZOLGÁLAT

Telefon: 018 11-46 (napról 7 óra munkapont)
E-mail: info@foldhivatal.hu

Körkép Ártóhatások Keresés/nyitás Keresés/nyitás Keresés/nyitás Keresés/nyitás Keresés/nyitás Keresés/nyitás Dokumentumok

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Neves Megyei Kormányhivatal
1301 Pár Batthyány P. 7 P. 14

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes adatai

Megjegyzés szám: 113311/04/2020

2020 09 02

Szektor: 1 11

RKCSK

Kultortulaj. 0163/5 helyrajzi szám

I. RÉSZ			
1. Az ingatlan adatai:	terület	kat. t. jöv.	alépfelúj. adatok
alépfelúj. adatok	ha m2	k. felúj.	ter. kat. jöv.
alépfelúj. egykivált megnevezés/	ha m2	k. felúj.	ha m2 k. felúj.
Kivált telephely	0	1 4822	0.00

1. tulajdoni hányad: 1/2
bejegyző határozat, érkezési idő: 17796/2012 02 29
eredeti határozat: 46420/2006 08 28
jogcím: vétel 46420/2006 08 28
jogállás: tulajdonos
név: Darta Kristián
szül: 1975
a név: Kóhólak Éva
cím: 1324 PRISÓTÁRKÁNY Dósa utca 70

2. tulajdoni hányad: 1/2
bejegyző határozat, érkezési idő: 17796/2012 02 29
eredeti határozat: 48249/2011 08 15
jogcím: vétel 48249/2011 08 15
jogállás: tulajdonos
név: B. PLUSZ B 5000 KFT.
cím: 1300 EGER Stenaskert út 1
törzsszám: 11894738

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 17796/2012 02 29
Önálló elővege bejegyzés a 0163/5 hrsz. megnevezéséből alakult

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 17796/2012 02 29
eredeti határozat: 43943/2011 06 16
Vezetéknév
A vázrajz és területkimutatás szerinti 70m2 nagyságú területre
jogosult:
név: EMÁSD HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
cím: 1325 MISKOLC Dósa György utca 13

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

RECSK

Külterület, hrsz 0163/8 alatti ingatlan gázellátása földgáz leágazó vezeték

műszaki tervdokumentációja

Megbízó: **TIGÁZ Zrt.**

Építtető: **TIGÁZ Zrt.**

ALÁÍRÓLAP**RECSK, Külterület, hrsz 0163/8 alatti ingatlan gázellátása**
földgáz leágazó vezeték

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

Készítette:

N+F Kft.✉ 3300 Eger, Vörösmarty út 17.
☎ 36/565-335; 06/30/9655 121

Tervező:

Nikolov István
GO T-10-0005

Ellenőr:

Molnár László
GO 10-0215

Ügyvezető:

Nikolov István

Eger, 2020. november hó

TARTALOMJEGYZÉK

RECSK, Külterület, hrsz 0163/8 alatti ingatlan gázellátása
földgáz leágazó vezeték
kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

I. IRATJEGYZÉK

Aláírólap

Tartalomjegyzék

Tervezői nyilatkozat

Tervezői munkavédelmi nyilatkozat

Gázellátás szerelési munkák műszaki leírása

Megrendelés

Egyeztetések, hozzájárulások:

- RECSK Polgármesteri Hivatal
- TIGÁZ Zrt.
- ÉMÁSZ Hálózati Kft.
- ÉRV Zrt.
- Magyar Telekom Nyrt.

II. TERVJEGYZÉK

KG - 1 Helyszínrajz, hossz-szelvény

TERVEZŐI NYILATKOZAT**RECSK, Külterület , hrsz 0163/8 alatti ingatlan gázellátása
földgáz leágazó vezeték**

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

Tervező: *Nikolov István, GO T-10-0005*

Szakági tervezők:

- gázipari tervező: *Nikolov István, 3300 Eger, Nagy László 1., GO T-10-0005*
- munkavéd. koord. *Molnár László, 3300 Eger, Hild J. 5., Mv-19/2005.*

Tervezett építési tevékenység: *középnymású gázleágazó vezeték létesítése.*Tervdokumentáció tárgya: *RECSK, Külterület hrsz 0163/8 alatti ingatlan földgázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték*Építtető: *TIGÁZ Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 184.*Tervezett létesítmény helye: *RECSK, Külterület (hrsz 0167/4)*A tervezett gázvezeték létesítése során a fenti helyen utólagos PE leágazó vezeték épül *RECSK, Külterület, 0163/8 hrsz. alatti ingatlan ellátására.*

A tervezett létesítmény megvalósításához a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges.

A vonatkozó Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatának közzétételéről szóló 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet alapján kijelentem, hogy

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak, különös tekintettel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényre, a végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletre és a rendelet előírásainak,
- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, műszaki előírások követelményeinek.

Kijelentem továbbá, hogy tárgyi tervdokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletnek megfelelően biztonságtechnikai és egészségvédelmi koordinátor bevonásával, melyek érvényesítésének módját a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. A fentiek teljesítéséhez szükséges anyagokat dokumentációnkban számításba vettük.

Kijelentem, hogy a tervezett létesítmény

- gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz- és gyógyiszap lelőhelyet, termőföldet, vízi utat, vízi közlekedést, honvédelmi, vagy katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti,
- helyi védettségű területet nem érint, illetve arra közvetlen hatást nem gyakorol,
- barlangot, természetvédelmi területet, vízfolyást nem érint,

- nem közelíti meg 100 m –nél jobban vasúti pálya szélső vágányának tengelyét,
- 4 km –es környezetén belül nincs repülőtér, fel- és leszállóhely, illetve rádió navigációs pont.

Tárgyi tervdokumentációt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletnek és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi érintett közművekkel egyeztettük.

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg, nyilatkozatot teszem.

Közmű neve	Közmű üzemeltető neve	Címe	Egyeztetést elvégeztem igen / nem / nem érint	A közmű üzemeltető nyilatkozata igen / nem / nem érint
Víz	ÉRV Zrt.	3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.	Igen	Érint
Áramszolgáltató	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	3525 Miskolc, Dózsa György út 13.	Igen	Nem érint
Gáz	TIGÁZ Zrt.	4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.	Igen	Érint
Hírközlés	Magyar Telekom Nyrt.	1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.	Igen	Nem érint

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az építési területtel kapcsolatos adatok:

Nyomvonalal érintett területek:

Hrsz	Műv.ág	Tulajdonos	Ir.szám	Település	Utca	Házszám
0167/4	kivett saját használatú út	RECSK Nagyközség Önkormányzata	3245	RECSK	Kossuth	165

Eger, 2020. november hó



Nikolov István
tervező

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

**RECSK, Külterület, hrsz. 0163/8 alatti ingatlan gázellátása
földgáz leágazó vezeték**

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

A kiviteli tervek készítése során az alábbi rendeletek, utasítások és előírások vonatkozó fejezeteit tartottuk be:

- 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet: A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet: A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- TIGÁZ Zrt. Technológiai Utasítások
- TIGÁZ Zrt.
- Munkavédelmi Szabályzat

A terv az 1993. XCIII. tv. előírásainak és a munkavédelemről szóló egyéb rendeleteknek megfelel, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés, üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja.

Munkavédelmi koordinátor: Molnár László munkavédelmi technikus.

Eger, 2020. november hó



Molnár László
munkavédelmi koordinátor

MŰSZAKI LEÍRÁS

**RECSK, Külterület hrsz 0163/8 alatti ingatlan gázellátása
földgáz leágazó vezeték**
kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

Előzmények:

A TIGÁZ Zrt. megbízása alapján elkészítettük a **RECSK, Külterület 0163/8 hrsz alatti ingatlan földgázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték** engedélyezési terveit.

Igénylő: **Magic Farmer Kft.**

Gázigény, gázcsatlakozás:

A **RECSK, Külterület hrsz 0163/8** alatti ingatlan gázellátása az utcában meglévő dn63 –as PE elosztó vezetékről biztosítható. A meglévő vezetékről való leágazás dn63/32 –es ELGEF idom beépítésével történik. A meglévő elosztó vezeték az utca azonos oldalán, burkolat mellett épült. A tervezett leágazó vezeték vízvezeték és árkot keresztez, 3,0 méter hosszon burokcsőbe szerelendő. A leágazó vezeték magassági elrendezését a terepadottságok és a meglévő közművek elrendezése határozza meg. A leágazó vezeték a terepszinttel párhuzamosan, vagy az elosztó vezeték felé való lejtéssel kell megépíteni. A kivitelezéshez zúzottkő burkolat bontása szükséges.

A tervezett leágazó vezeték dn32/PE100/G SDR11 csőből épül, elzáró szerelvénye: DN 25 KPE-G-R1 golyóscsap, tervezési nyomása: 4,00 bar.

Az üzemelő gázvezetékre való rákötést csak a TIGÁZ Zrt. végezheti el!

A leágazó vezeték építésére igénybevett terület kezelője **RECSK Nagyközség Önkormányzata**.

Általános előírások

A Kivitelező köteles a berendezés létesítését a helyi Gázszolgáltatónál 48 órával (6 munkanap) korábban bejelenteni.

A munkát csak a TIGÁZ Zrt. illetve az illetékes hatóságok építési engedélyének birtokában lehet megkezdeni.

A tervtől eltérően kivitelezni nem szabad! A tervtől való eltérés esetén a tervező és a TIGÁZ Zrt. hozzájárulása beszerzendő!

A kivitelezés megkezdése előtt a út/közút kezelőjétől a bontási engedélyt be kell szerezni. A kivitelezés során igénybevett terület helyreállítása során az út kezelőjének előírásai szigorúan betartandók.

A vezetéképítéshez szükséges munkaárkot a kitűzött nyomvonalon lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiásni. A munkaárok alját el kell egyengetni, max. 10 mm szemcsenagyságú talaj lehet, ha ez nem biztosítható talajcserét kell végezni. A vezeték felfekvését a munkaárok teljes hosszán biztosítani kell.

A gázvezetékét más közmű keresztezéseinél a terveken előírt módon védőcsőbe kell fektetni, amennyiben a vezetéképítés más közművek védőtávolságát érinti, az illetékes közműkezelőtől szakfelügyeletet kell kérni.

A gázvezetékét a Gázszolgáltató vállalat helyezi üzembe a TIGÁZ Zrt. Technológiai előírások betartásával.

A leágazó vezeték nyomvonaláról és hossz-szelvényéről a kivitelezőnek "D" tervet kell készíteni és azt kivitelezői záradékkal kell ellátni.

A kivitelezésre vonatkozó előírások:

A gázvezeték létesítésénél be kell tartani a GVBSZ, a 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet előírásait, továbbá a TIGÁZ Zrt. TT-1000, TT-4000 technológiai utasításait és Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat.

A közúti forgalom korlátozását az e-UT 04.05.11, e-UT 04.05.12. utügyi műszaki előírások szerint kell elvégezni. Kivitelezés során a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a *közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei* betartandók.

A kivitelezés során burkolat bontására van szükség. A bontás mértéke a rákötési gödör kialakításához szükséges mértékben min. 0,6*1,5 m-es (0,9 m²) területen szükséges, a valós méret a helyszínen a gázvezeték tényleges helyzete alapján kerül meghatározásra.

A jelenlegi zúzottkő út feltételezhető rétegrendje*:

- 3 cm 5/15 mm zúzottkő
- 7 cm 25/35 mm zúzottkő
- 15 cm 0-100 mm zúzottkő útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- földmű felső 50 cm Trg=95%-ra tömörítendő

* amennyiben az Útkezelő máshogy nem rendelkezik.

A tényleges rétegrendet a kivitelezés megkezdését követően tudjuk megállapítani és a helyreállítás a meglévő rétegrendnek megfelelően történik.

PE anyagú vezetékek szerelése:

A tervdokumentációban tervezett PE csövek és idomok dn32/PE100/G SDR11 méretűek és anyagúak. A tervezett elzáró elektrofitting karmantyúval szerelendő.

A beépített anyagok feleljenek meg a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásainak.

Szerelésre csak az MSZ EN 1555 szabványsorozat szerinti műbizonylatolt PE csövek és idomok használhatók fel.

A PE csövek hegesztését, építését, javítását, karbantartását csak PE hegesztőtanfolyamot végzett és érvényes OKJ –s hegesztői bizonyítvánnyal és az adott feladatra érvényes minősítéssel rendelkező dolgozó végezheti.

Hegesztést csak rendszeres műszaki felülvizsgálat alapján kiállított érvényes minőségű tanúsítvánnyal rendelkező, annak mindenkor eleget tevő hegesztőberendezéssel, szerszámmal lehet végezni.

PE csövek szerelését -5°C környezeti hőmérséklet alatt végezni TILOS !

Amennyiben az elkészült vezetéken hegesztési hibák, vagy más hibák (gyártási hibás idom) fordulnak elő, azok javítását mindenkor a Gázszolgáltató előírásai szerint kell elvégezni (pl. idomcsere).

A PE vezetékek szerelését a TT-4000 sz. TIGÁZ Zrt. technológiai utasítás szerint kell elvégezni.

A PE hegesztési munkák ellenőrzésére és irányítására felelős (megfelelő végzettségű) szakembert kell megbízni, akinek gondoskodnia kell a hegesztés körülményeinek ellenőrzéséről, a vonatkozó technológiák végrehajtásáról, a hegesztési varratok szemrevételezéses ellenőrzéséről, a hegesztő(k) munkájának esetenkénti ellenőrzéséről. Az elkészült varratok mellé a hegesztő köteles, időtálló módon feltüntetni azonosító jelzését és a varratok sorszámát. Az elkészült vezetékekről hegesztési vázlatot kell készíteni, amelyet a hegesztési naplóval együtt a megvalósulási dokumentációhoz kell csatolni.

Gázvezetékek nyomáspróbája:

A nyomáspróbát a 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet VII. fejezet 2.4. pontjának előírásai, valamint a TIGÁZ Zrt. Technológiai Utasításának megfelelően kell elvégezni.

– tervezési nyomás:	4,0 bar		
– próbanyomás:	6,0 bar	időtartama:	1 óra
– tömörségi nyomás:	4,0 bar	időtartama:	1 óra

A nyomáspróbához csak hiteles műszerek használhatók, kívánt pontossági osztályuk: 1,6.

A nyomáspróbánál az illetékes Gázszolgáltatónak jelen kell lennie, a nyomáspróba eredményét dokumentálni kell.

Munkaterület védelme:

A leágazó vezeték építés munkaterületét az érvényben lévő előírások alapján jelölni kell. A közútkezelő előírásai minden esetben maradéktalanul betartandók, az előírt táblázást el kell végezni, a munkaterületet éjszaka, illetve ködös-borús időben egész nap meg kell világítani.

Környezetvédelem:

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezés során a levegő, víz, termőtalaj, növényzet és állatvilág a legkisebb mértékben sem károsodhat.

A kivitelezés során a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól előírásai betartandók. Veszélyes hulladékok keletkezésekor a Környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A munkavégzés során fel nem használt veszélyes anyagok hulladékait össze kell gyűjteni és értékesítésükről, felhasználásukról gondoskodni kell.

A gázvezeték megépítése és a sikeres műszaki felülvizsgálat megtörténte után a munkaterület a kiindulási állapotnak megfelelően helyreállítandó.


A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni. Amennyiben az építés során aszfaltbontásra kerül sor, a hulladékot a helyreállítást végző részére át kell adni.

A munkaárok létesítése és visszatöltése során a földmunkát úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést nem okozzon. Az építési, szállítási és hegesztési munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.

Eger, 2020. november hó



Nikolov István
tervező



N+F Mérnökiroda Kft.

3300 Eger, Vörösmarty út 17.

Tel./fax: (36) 565-335

Mobil: (30) 965-51-21

e-mail: nfgazterv@t-online.hu

**Recsk Nagyközség
Önkormányzata**

3245 Recsk

Kossuth u. 165.

Tárgy: *Recsk, hrsz 0163/8 alatti ingatlan gázellátása*
Msz.: T/1-340/20

Ikt.sz.: 676/20

Mellékelten megküldjük a *Recsk, hrsz 0163/8* ingatlan földgázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték tervdokumentációját.

Kérjük a mellékelt tervdokumentáció alapján

**TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSUKAT és
ÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSUKAT**

megadni szíveskedjenek. Az igénybe vett terület a **Recsk, 0167/4** hrsz ingatlan, melynek művelési ága Kivett saját használatú út. A kivitelezés előre láthatóan burkolat bontásával jár.

A vezeték nyomvonalával érintett területek:

- 0167/4 hrsz. kivett saját használatú út

A vezeték engedélyeztetése során, amennyiben az nem "közút/közterület" besorolású területen halad vezetékjogi tervdokumentáció készítése szükséges. Amennyiben lehetőség van rá, kérjük nyilatkozzanak, hogy a fentebb felsorolt területek közterületként funkcionálnak, ezzel a vezetékjogi tervdokumentáció készítése elkerülhető, így az engedélyeztetés folyamata jelentősen felgyorsul.

Építtető: TIGÁZ Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Kivitelező: N+F Kft.
3300 Eger, Vörösmarty út 17.

Felelős műszaki vezető: Nikolov István
tel.: 06/30/9655 121

Melléklet: 1 pld tervdokumentáció

Eger, 2020.december 03.

Tisztelettel

Nikolov István
ügyvezető ig.

